

**Valeurs**      Activité      Stockage      Activité      Stockage      Commentaire

**Description**

Atelier de production

**Surface de référence**

12633	0
-------	---

**hauteur du stockage**

jusqu'à 3 m	0	0		0	0	
jusqu'à 8 m	0,1	0		0	0	
jusqu'à 12 m	0,2	0		0	0	
jusqu'à 30 m	0,5	0		0	0	
jusqu'à 40 m	0,7	0		0	0	
au-delà de 40 m	0,8	0		0	0	

**Type de construction**

stable au feu ≥ 1h	-0,1	1		-0,1	0	R60
stable au feu ≥ 30 mn	0	0		0	0	
stable au feu < 30 mn	0,1	0		0	0	

**Matériaux aggravants**

Présence d'au moins un matériau aggravant	0,1	0		0	0	Mousse PU prise en compte dans les produits finis (fascicule L-04)
---	-----	---	--	---	---	--

**Sécurité interne**

accueil et permanence	-0,1	1		-0,1	0	
DAI + veille	-0,1	0		0	0	
SSI 24/24	-0,3	0		0	0	

**Somme des coeff**

-0,2	0
------	---

**Débit brut (m3/h)**

30 x S/500 x (1 + somme des coef.)	606,384
------------------------------------	---------

**Niveaux de risque**

risque faible (RF)	0,5	0		0	0	
risque 1	1	0		0	0	
risque 2	1,5	1		909,576	0	Fascicule L - 04
risque 3	2	0		0	0	

**Débit f(risque)**

909,576	0
---------	---

sprinklers

0,5	1	454,788	0	Sprinklage de l'ensemble de la zone non recoupée
-----	---	---------	---	--

**Débit max**

454,788	0
---------	---

**Débit requis**

454,788	0
---------	---

Valeur arrondi au multiple de 30 le + proche	450
Débit requis sur 2 heures	<b>900,00</b>

	Valeurs	Activité	Stockage	Stockage	Activité	Stockage	Stockage	Commentaire
<b>Description</b>	Zone de stockage produits finis							
<b>Surface de référence</b>	0		4687	700				
<b>hauteur du stockage</b>								
jusqu'à 3 m	0		1	0	0	0	0	
jusqu'à 8 m	0,1		0	1	0	0	0,1	
jusqu'à 12 m	0,2		0	0	0	0	0	
jusqu'à 30 m	0,5		0	0	0	0	0	
jusqu'à 40 m	0,7		0	0	0	0	0	
au-delà de 40 m	0,8		0	0	0	0	0	
<b>Type de construction</b>								
stable au feu ≥ 1h	-0,1		1	1	0	-0,1	-0,1	R60 imposé par AM
stable au feu ≥ 30 mn	0		0	0	0	0	0	
stable au feu < 30 mn	0,1		0	0	0	0	0	
<b>Matériaux aggravants</b>								
Présence d'au moins un matériau aggravant	0,1		0	0	0	0	0	
<b>Sécurité interne</b>								
accueil et permanence	-0,1		1	1	0	-0,1	-0,1	
DAI + veille	-0,1		0	0	0	0	0	
SSI 24/24	-0,3		0	0	0	0	0	
<b>Somme des coeff</b>					0	-0,2	-0,1	
<b>Débit brut</b> (m3/h)	30 x S/500 x (1 + somme des coef.)				0	224,976	37,8	
<b>Niveau de risque</b>								
risque faible (RF)	0,5		0	0	0	0	0	
risque 1	1		0	0	0	0	0	
risque 2	1,5		0	0	0	0	0	
risque 3	2		1	1	0	449,952	75,6	Fascicule L - 04
<b>Débit f(risque)</b>					0	449,952	75,6	
sprinklers	0,5		1	1	0	224,976	37,8	Sprinklage de l'ensemble de la zone non recoupée
<b>Débit max</b>					0	224,976	37,8	
<b>Débit requis</b>					262,776			
Valeur arrondi au multiple de 30 le + proche					270			
Débit requis sur <b>3 heures</b>					<b>810,00</b>			